PREPARATION, BEFORE INSTALLATION:

- Basic tools: band tape, knife, pliers, ruler, screw, rubber hammer, rubber gun, hole saw, balance tester, leveling instrument

- Auxiliary materials:

  sponge double-sided adhesive: Double-sided adhesive with high adhesive relay, with good flame resistance, aging resistance, friction resistance, plays a role of temperature resistance and shock absorption, and has the role of peace and stability in initial adhesion in construction (see diagram 5).

  crowbar: when installing the wall panel, you can adjust the horizontal gap with this.

  Glue: Emfi High-Power.

  Installation by using other glues brands is possible, but make sure to inform beforehand that its adhesion force is sufficient and that the glue is suitable to come into contact with water for a long period of time.

Profiles:

Make sure you checked which kind of profiles you'll be needing for the installation according to the room where you are installation the Mega Panels.

See overview of existing profiles in the diagrams.

Conditions for the base of the wall on which the panels will be installed:

1. Check that the wall is level. A small deviation of 2 mm is allowed. If the wall deviates too much from the spirit level, it must be leveled.
2. The wall must be flat, clean, dry, free of dust, grease or residue must be stripped (glue, wallpaper, paint, varnish, etc.). Old wall panels must be fixed or cleaned, old paint must be polished with sandpaper and any sheet plaster must be treated with hardening agent to ensure good glue adhesion.
3. For tile based walls, the surface must be clean and pasted firmly, without peeling, cracks, empty drum, etc.
4. Do not install the wall board on untreated wet and dirty non-adhesive walls.

INSTALLATION:

1. First step: Organize and prepare to ensure that the wall is smooth and meet the installation conditions (see diagram 1).
2. Draw a line horizontally. This horizontal line needs to be level and will help you to position the first Mega Panel (see diagram 2).
3. Install the diagonal profile, see diagram 3.
4. Install the bottom profile as support. This needs to be installed to achieve the required installation (see diagram 4).
5. Glue the mega wall panel with high strength single component polyurethane industrial glue (preferrable use the Emfi High power). Ensure that the back of the mega panel is coated with the right amount of high-power glue (see diagram 5).
6. After the mega panel is placed into place and positonned correctly, gently tap the mega panel with a rubber hammer. Gently press onto the whole surface where the panel is installed, to fully adhere to the wall. If there is glue overflow on the wall panel splicing, it should be erased immediately to avoid problems in the wall panel splicing and affect the appearance of the panels. Please take a look at diagram 6.
7. Continue the installation as displayed on diagram 7, see wall 1, 2 and 3. If the mega panels are installed around a shower, bathtub or other places prone to water, make sure to have the room well prepared. In case of installation in wet areas, a waterproof foil must be installed prior to the installation of the mega panels.

   Also a small amount of waterproof silicone must be applied to the wall panel splice connection and between the wall board and the bottom profile to ensure that the joints are fully waterproof. Also Apply a small amount of waterproof silicone between the wall board and the shower or bathtub edge. In order to avoid gap seepage which can result in mildew odor and other phenomena. When correctly installed and taking care of the installation guides, the Mega wall panels are completely waterproof.
8. Before using the room where you just installed the wall panels, please let dry for 48 hours.

MAINTENANCE:

- Easy to clean with soapy water and a soft cloth. Do not use abrasive or corrosive products (ammonia, solvents, etc.). Quickly remove grease residues, which are hard to remove after a long period of time. Quickly remove water residues to prevent the formation of limescale.

- Do not mount heavy objects such as coat racks, light fittings, mirrors, etc. directly onto the panels. Instead, drill holes through the panels and use purpose-built screws and wall plugs to fix these objects securely to the supporting wall. Make sure to provide reinforcement behind the tile as well.

GENERAL INFO

Warranty

Rigid Walls Mega Panels decorative wall panels are covered by a 10-year guarantee against manufacturing defects following the date of purchase. Our warranty covers the replacement of all defective panels which have been acknowledged by us as such with existing wall covering of equivalent or similar quality at the time of the complaint. The cost of removal and installation of the replacement product is

excluded from our warranty. This warranty only applies to goods supplied in their original packaging. Goods on sale are explicitly excluded from this warranty.

Attention: only use glues containing MS Polymers!

Any genuine complaint must be made in writing, providing full details of the complaint. This complaint must also include proof of the claim, e.g. samples, photographs, etc. Rigid Walls Mega Panels reserves the right to check and examine the products involved upon receipt of the complaint in order to determine whether the complaint is justified, both in terms of its merits and the amount claimed. The claim must be made within 7 days of the fault in question becoming apparent.

This warranty is only valid if the products have been installed and maintained as described in the general installation instructions on the Rigid Walls Mega Panels website. As a rule, the products are only suitable for indoor use.

There is no guarantee as to impact strength, abrasion resistance, scratch resistance, stain resistance, performance under extreme temperatures, humidity or variable air composition, or resistance to water penetration, as these are related to the use of the product.

Installation implies acceptance:

Please check each tile carefully in daylight prior to installation for scratches, dents, damage, colour differences and any other deviations from standard quality. A tile that exhibits defects before installation and is installed nevertheless is excluded from our warranty. Complaints with regard to inherent defects that were visible before installation will not be taken into consideration after installation.

The panels must be checked by the installer. The installation of panels with visible defects is not covered by our warranty.

Are also excluded from the warranty:

- Any change of appearance and colour due to normal aging of the product.
- Any damage caused by circumstantial events (fire, water damage, etc.).
- Any installation of the panels with a sealant other than the recommended Emfi High-Power Glue.
- Any damage during transport or due to improper handling of the goods.

Rigid Walls Mega Panels can never be held responsible for any loss or damage which is directly or indirectly related to the complaint.

Rigid Walls Mega Panels can only guarantee that the products themselves are waterproof. The waterproofing of joints between the products and with the products is the sole responsibility of the installer. Therefore, Rigid Walls Mega Panels cannot be held liable for any damage resulting from this.

The Rigid Walls Mega Panels warranty applies without prejudice to any official, legal guarantees to which the purchaser of the product is entitled under various legislations.

This warranty is valid until such time as it is replaced and is subject to the conditions set out in Rigid Wall's general terms and conditions of sale, which can be obtained upon simple request.

Storage

Store the boxes in the room where the panels are to be installed at a temperature between 15°C and 25°C (ideally 20°C), at least 48 hours before installation.

Make sure the material is in good condition prior to installation. Any complaints about possible aesthetic shortcomings (stains, burns, shocks, etc.) after the installation of the product are not covered by the warranty.

Possible uses

In homes (kitchen, bathroom, living room, bedroom, etc.)

Professional purposes (office, sports hall, retail space, etc.)

Prefab accommodation (mobile home, caravan, boat, etc.)

Surface preparation

Can be installed on many surfaces (old panels, plasterboard, wood, etc.) by using a glue. The walls must be even, clean and dry, without dust, grease or residue (of glue, wallpaper, paint, lacquer, etc.). If the wall is not level (tolerance ± 3 mm under a 1 m measuring bar), filler or plaster must first be applied. Flaky paint must be stripped and old panels must be fixed or plastered. Old paint must be sanded to ensure good adhesion of the glue. Any flaky plaster must be treated with hardener. Do not install the panels on an unpretreated, damp wall.

General guidelines

For indoor use only. Installation behind a kitchen stove with open fire or any heating element is not permitted. A minimum distance of 80 cm must be maintained for installation in the vicinity of a fireplace or stove. Rigid Walls Mega Panels panels are waterproof. However, in areas that are constantly exposed to water (such as a shower), we recommend ensuring the waterproofness of the panels by applying a primer and using a sealant for each joint of the tile before installing the next tile. For installation in specific, extreme environments, the temperature (max. 60°C) and possible expansion of the material (0.07 mm/m/°C) must be taken into account.

Easy to cut with a utility knife. A circular saw, a jigsaw or a core drill for sockets or pipes can also be used.

PROFILES:

1. OUTSIDE PROFILE



— Aluminum profile for finishing an outside corner.
— Profilé en aluminium pour la finition d'un angle extérieur.
— Aluminium afwerkingsprofiel voor de afwerking van een buitenhoek.

2. INSIDE PROFILE



— Aluminum profile for finishing inside corners.
— Profilé en aluminium pour la finition des angles intérieurs.
— Profiel in aluminium voor de afwerking van binnenhoeken.



3. END PROFILE



— Aluminum finishing profile for edging wall panels.
— Profilé de finition en aluminium pour bordures de panneaux muraux.
— Aluminium afwerkingsprofiel voor het afboorden van wandpanelen.



INSTALLATION:



Diagram 1



Diagram 2



Diagram 3



Diagram 4



Diagram 5



Diagram 6



Diagram 7



Diagram 8

Rigid — FLOORS & WALLS

MEGA PANELS

VOORBEREIDING, VOOR DE INSTALLATIE:

- Basisgereedschap: plakband, mes, tang, liniaal, schroef, rubberen hamer, rubber pistool, gatenzaag, balansteester, waterpasinstrument.

- Hulpmaterialen:

  dubbelzijdige plakband met spons : dubbelzijdige plankband met hoog lijmrelais, met goede vlambestendigheid, verouderingsbestendigheid en wrijvingsbestendigheid speelt een rol in de temperatuurbestendigheid en schokabsorptie en in het creëren van rust en stabiliteit bij de eerste verlijming in de bouw (zie dia- gram 5).

  Koevoet: bij het installeren van het wandpaneel kunt u hiermee de horizontale opening aanpassen.

  Lijm: Emfi High-Power.

  Installatie met andere merken lijm is mogelijk, maar informeer vooraf of de hechtkracht voldoende is en of de lijm geschikt is om langdurig met water in contact te komen.

Profielen:

Controleer welke profielen u nodig heeft voor de installatie, afhankelijk van de ruimte waar u de Mega Panelen installeert.

Zie overzicht van bestaande profielen in de diagrammen.

Voorwaarden voor de basis van de muur waarop de panelen zullen worden geïnstalleerd:

1. Controleer of de muur waterpas staat. Een kleine afwijking van 2 mm is toegestaan. Als de muur te veel afwijkt van de waterpas, moet deze worden geëgaliseerd.
2. De muur moet vlak, schoon, droog, vrij van stof, vet of resten zijn, ontdaan van lijm, behang, verf, vernis, enz. Oude wandpanelen moeten worden gefixeerd of schoongemaakt, oude verf moet met schuurpapier worden opgepoetst en eventuele plaatpleister moet worden behandeld met verhardingsmiddel om een goede hechting van de lijm te garanderen.
3. Voor wanden op tegelbasis moet het oppervlak schoon en stevig geplakt zijn, zonder afbladderen, scheuren, lege trommel, enz.
4. Plaats de wandplaat niet op onbehandelde natte en vuile niet-klevende wanden.

INSTALLATIE:

1. Eerste stap: Organiseer en doe de nodige voorbereiding zodanig dat de muur glad is en voldoet aan de installatievoorwaarden (zie schema 1).
2. Trek een horizontale lijn. Deze horizontale lijn moet waterpas zijn en zal u helpen het eerste Mega Panel te plaatsen (zie diagram 2).
3. Installeer het diagonale profiel, zie diagram 3.
4. Installeer het onderste profiel als steun. Dit moet geïnstalleerd worden om de vereiste installatie te bereiken (zie diagram 4).
5. Verlijm het mega-wandpaneel met een ééncomponent polyurethaan industriële lijm met hoge sterkte (gebruik bij voorkeur de Emfi High power). Zorg ervoor dat de achterkant van het megapaneel met de juiste hoeveelheid high-power lijm is bedekt (zie schema 5).
6. Nadat het megapaneel op zijn plaats is gezet en correct is gepositioneerd, tikt u met een rubberen hamer op het megapaneel. Druk zachtjes op het volledige oppervlak waar het paneel is geïnstalleerd, zodat het volledig aan de muur hecht. Als er lijmoverloop is op de wandpanelen, moet dit onmiddellijk worden gewist om problemen met de wandpanelen en het uiterlijk van de panelen te voorkomen. Zie diagram 6.
7. Ga verder met de installatie zoals weergegeven op diagram 7, zie wand 1, 2 en 3. Als de megapanelen worden geïnstalleerd rond een douche, badkuip of andere plaatsen die vatbaar zijn voor water, zorg er dan voor dat de ruimte goed is voorbereid. In geval van installatie in natte ruimtes moet vóór de installatie van de megapanelen een waterdichte folie worden aangebracht.
   Ook moet een kleine hoeveelheid waterdichte siliconen worden aangebracht op de splitsing van de wandpanelen en tussen de wandplaat en het bodemprofiel om ervoor te zorgen dat de voegen volledig waterdicht zijn. Breng ook een kleine hoeveelheid waterdichte siliconen aan tussen de wandplaat en de douche- of badrand. Dit om te voorkomen dat er kieren doorsijpelen die kunnen leiden tot schimmelgeur en andere verschijnselen. Indien correct geïnstalleerd en met inachtneming van de installatiegidsen, zijn de Mega wandpanelen volledig waterdicht.
8. Voordat u de ruimte waar u de wandpanelen heeft geïnstalleerd in gebruik neemt, dient u deze 48 uur te laten drogen.

ONDERHOUD:

- Eenvoudig te reinigen met zeepwater en een zachte doek. Gebruik geen schurende of bijtende producten (ammoniak, oplosmiddelen, enz.). Verwijder snel vetresten, die na lange tijd moeilijk te verwijderen zijn. Waterresten snel verwijderen om kalkaanslag te voorkomen.

- Monteer geen zware voorwerpen zoals kapstokken, verlichtingsarmaturen, spiegels, enz. rechtstreeks op de panelen. Boor in plaats daarvan gaten door de panelen en gebruik speciaal gemaakte schroeven en muurpluggen om deze voorwerpen stevig aan de steunmuur te bevestigen. Zorg ook voor versteviging achter de tegel.

ALGEMENE INFORMATIE

Garantie

Rigid Walls Mega Panels decoratieve

wandpanelen hebben een garantie van 10 jaar voor fabricagefouten na de datum van aankoop. Onze garantie dekt de vervanging van alle door ons als zodanig erkende defecte panelen door bestaande wandbekleding van gelijkwaardige of vergelijkbare kwaliteit op het moment van de klacht. De kosten van verwijdering en installatie van het vervangende product zijn uitgesloten van onze garantie. Deze garantie geldt alleen voor goederen die in de originele verpakking worden geleverd. Afgeprijsde goederen zijn uitdrukkelijk uitgesloten van deze garantie.

Let op: gebruik enkel lijmen die MS-Polymeren bevatten!

Elke echte klacht moet schriftelijk worden ingediend met alle details van de klacht. Deze klacht moet ook het bewijs van de klacht bevatten, zoals stalen, foto's, enz. Rigid Walls Mega Panels behoudt zich het recht voor om na ontvangst van de klacht de betrokken producten te controleren en te onderzoeken om te bepalen of de klacht gegrond is, zowel wat betreft de inhoud als het gevraagde bedrag. De klacht moet binnen 7 dagen na het bekend worden van het betreffende gebrek worden ingediend.

Deze garantie is alleen geldig als de producten zijn geïnstalleerd en onderhouden zoals beschreven in de algemene installatie-instructies op de Rigid Walls Mega Panels website. In de regel zijn de producten alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.

Er is geen garantie met betrekking tot slagvastheid, slijtvastheid, krasvastheid, vlekbestendigheid, prestaties bij extreme temperaturen, vochtigheid of variabele luchtsamenstelling, of weerstand tegen het binnendringen van water, aangezien deze verband houden met het gebruik van het product.

Plaatsing houdt aanvaarding in:

Gelieve elke tegel vóór de plaatsing zorgvuldig bij daglicht te controleren op krassen, deuken, beschadigingen, kleurverschillen en andere afwijkingen van de standaardkwaliteit. Een tegel die voor de plaatsing gebreken vertoont en toch geplaatst wordt, is uitgesloten van onze garantie. Klachten met betrekking tot inherente gebreken die voor de installatie zichtbaar waren, worden na de installatie niet in aanmerking genomen.

De panelen moeten door de installateur worden gecontroleerd. De installatie van panelen met zichtbare gebreken valt niet onder onze garantie.

Zijn ook uitgesloten van de garantie:

- Elke verandering van uitzicht en kleur door normale veroudering van het product.
- Elke schade veroorzaakt door omstandigheden (brand, waterschade, enz.).
- Elke installatie van de panelen met een andere kit dan de aanbevolen Emfi High-Power lijm.
- Eventuele schade tijdens het transport of door onjuiste behandeling van de goederen.

Rigid Walls Mega Panels kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade die direct of indirect verband houdt met de klacht.

Rigid Walls Mega Panels kan alleen garanderen dat de producten zelf waterdicht zijn. Het waterdicht maken van de voegen tussen de producten en met de producten is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de installateur. Rigid Walls Mega Panels kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die hieruit voortvloeit.

De garantie van Rigid Walls Mega Panels is onder voorbehoud van toepassing op de officiële, wettelijke garanties waarop de koper van het product krachtens diverse wetgevingen aanspraak kan maken.

Deze garantie geldt tot de vervanging ervan en is onderworpen aan de voorwaarden van de algemene verkoopvoorwaarden van Rigid Walls, die op eenvoudig verzoek verkrijgbaar zijn.

Opslag

Bewaar de dozen in de ruimte waar de panelen zullen geplaatst worden bij een temperatuur tussen 15°C en 25°C (bij voorkeur 20°C), minstens 48 uur voor de installatie.

Zorg ervoor dat het materiaal in goede staat is vóór de installatie. Eventuele klachten over mogelijke esthetische tekortkomingen (vlekken, verbranding, schokken, enz.) na de installatie van het product vallen niet onder de garantie.

Mogelijke toepassingen

In woningen (keuken, badkamer, woonkamer, slaapkamer, enz.)

Professionele doeleinden (kantoor, sporthal, winkelruimte, enz.)

Prefab accommodatie (stacaravan, caravan, boot, enz.)

Voorbereiding van het oppervlak

Kan op vele ondergronden worden aangebracht (oude panelen, gipsplaten, hout, enz.) met behulp van een lijm. De muren moeten vlak, schoon en droog zijn, zonder stof, vet of resten (van lijm, behang, verf, lak, enz.). Als de muur niet waterpas is (tolerantie ± 3 mm onder een meetlat van 1 m), moet eerst plamuur of pleister worden aangebracht. Afbladderende verf moet worden verwijderd en oude panelen moeten worden vastgezet of gepleisterd. De oude verf moet worden geschuurd om een goede hechting van de lijm te garanderen. Eventuele schilfers moeten met verharder worden behandeld. De panelen niet installeren op een onbehandelde, vochtige muur.

Algemene richtlijnen

Alleen voor gebruik binnenshuis.

Installatie achter een keukenfornuis met open vuur of een ander warmte-element is niet toegestaan. Een minimale afstand van 80 cm moet worden aangehouden voor installatie in de buurt van een open haard of kachel.

Rigid Walls Mega Panels panelen zijn waterdicht. Echter, in gebieden die voortdurend aan water worden blootgesteld (zoals een douche), raden wij aan de waterdichtheid van de panelen te verzekeren door een primer aan te brengen en een kit te gebruiken voor elke voeg van de tegel alvorens de volgende tegel te plaatsen.

Voor installatie in specifieke, extreme omgevingen moet rekening worden gehouden met de temperatuur (max. 60°C) en de mogelijke uitzetting van het materiaal (0,07 mm/m/°C).

Gemakkelijk te snijden met een cuttermes. Een cirkelzaag, een decoupeerzaag of een kernboor voor moffen of buizen kan ook worden gebruikt.

PREPARATION, AVANT INSTALLATION:

- Outils de base: ruban adhésif, couteau, pinces, règle, vis, Marteau en caoutchouc, pistolet à mastic, scie cloche, testeur d'équilibre, niveau à bulle

- Matériaux auxiliaires:

  éponge adhésive double-face: Adhésif double face avec un relais adhésif élevé, avec une bonne résistance aux flames, une bonne résistance au vieillissement, un bonne résistance au frottement, joue un rôle de résistance à la température et d'absorption des chocs, et joue un rôle de paix et de stabilité dans l'adhésion initiale dans la construction (voir diagramme 5).

  pied-de-biche: lors de l'installation du panneau mural, vous pouvez ajuster l'écart horizontal avec ceci.

  colle: Emfi High-Power.

  La pose à l'aide d'autres marques de colle est possible, mais il faut s'assurer au préalable que sa force d'adhérence est suffisante et que la colle est apte à entrer en contact avec l'eau pendant une longue période.

Profilés:

Assurez-vous de vérifier le type de profilés dont vous aurez besoin pour l'installation en fonction de la pièce où vous installez les Mega Panels.

Voir l'aperçu des profils existants dans les diagrammes.

Conditions de la base du mur sur lequel les panneaux seront installés:

1. Vérifiez que le mur est de niveau. Un léger écart de 2 mm est autorisé. Si le mur s'écarte trop du niveau à bulle, il faut le remettre à niveau.
2. Le mur doit être plat, propre, sec, exempt de poussière, de graisse ou de résidus (colle, papier peint, peinture, vernis, etc.). Les anciens panneaux muraux doivent être fixés ou nettoyés, les anciennes peintures doivent être polies avec du papier de verre et toute feuille de plâtre doit être traitée avec un agent durcisseur pour assurer une bonne adhérence de la colle.
3. Pour les murs à base de carrelage, la surface doit être propre et collée fermement, sans écaillage, fissures, trous, etc.
4. Ne pas installer le panneau mural sur des murs non traités, humides et sales, non adhésifs.

INSTALLATION:

1. Première étape : Organisez et préparez pour que le mur soit lisse et réponds aux conditions d'installation (voir diagramme 1).
2. Tracez une ligne à l'horizontale. Cette ligne horizontale doit être de niveau et vous aidera à positionner le premier Mega Panel (voir diagramme 2).
3. Installez le profilé diagonal, (voir diagramme 3).
4. Installez le profilé inférieur comme support. Celui-ci doit être installé pour obtenir l'installation requise (voir diagramme 4).
5. Collez le Mega Panel mural avec de la colle industrielle polyuréthane mono-composante à haute résistance (utilisez de préférence la colle Emfi High power). Veillez à ce que le dos du Mega Panel soit enduit de la bonne quantité de colle haute puissance (voir diagramme 5).
6. Une fois le Mega Panel mis en place et positionné correctement, tapez doucement sur le méga-panneau avec un marteau en caoutchouc. Appuyez doucement sur toute la surface où le panneau est installé, pour qu'il adhère complètement au mur. S'il y a un débordement de colle sur la jonction des panneaux muraux, il faut l'effacer immédiatement pour éviter des problèmes dans la jonction des panneaux muraux et affecter l'apparence des panneaux. Veuillez consulter le diagramme 6.
7. Continuez l'installation comme indiqué sur le diagramme7, voir les murs 1,2 et 3. Si les Mega Panels sont installés autour d'une douche, d'une baignoire ou d'autre endroits sujets à l'eau, veillez à bien préparer la pièce. En cas d'installation dans des zones humides, une feuille étanche doit être posée avant l'installation des Mega Panels.

   All faut également appliquer une petite quantité de silicone imperméable sur le raccord de jonction du panneau mural et entre le panneau mural et le profilé inférieur pour s'assurer que les joints sont entièrement imperméables. Appliquez également une petite quantité de silicone étanche entre le panneau mural et le bord de la douche ou de la baignoire.
   Afin d'éviter les infiltrations dans les interstices qui peuvent entraîner des odeurs de moisissure et d'autres phénomènes. Lorsqu'ils sont correctement installés et en respectant les guides d'installation, les panneaux muraux Mega Panel sont totalement étanches.
8. Avant d'utiliser la pièce où vous venez d'installer les panneau muraux, veuillez laisser sécher pendant 48 heures.

ENTRETIEN:

- Facile à nettoyer avec de l'eau savonneuse et un chiffon doux. Ne pas utiliser de produits abrasifs ou corrosifs (ammoniaque, solvants, etc.) Elimine rapidement les résidus de graisse, difficiles à éliminer après une longue période. Eliminez rapidement les résidus d'eau pour éviter la formation de calcaire.

- Ne montez pas d'objets lourds tells que des porte-manteaux, des luminaires, des miroirs, etc. directement sur les panneaux. Percez plutôt des trous dans les panneaux et utilisez des vis et des chevilles spécialement conçues pour fixer ces objets au mur porteur. Veillez également à prévoir un renfort derrière le panneau.

INFO GÉNERALE

Garantie

Les Rigid Walls Mega Panels décoratifs sont couverts par une garantie de 10 ans contre les défauts de fabrication à compter de la date d'achat. Notre garantie couvre le

remplacement de tous les panneaux défectueux que nous avons reconnus comme tels par un revêtement mural existent de qualité équivalente ou similaire au moment de la plainte. Les frais de démontage et d'installation du produit de remplacement sont exclus de notre garantie. Cette garantie ne s'applique qu'aux produits livres dans leur emballage d'origine. Les marchandises en promotion sont explicitement exclues de cette garantie.

Attention: n'utilisez que des colles contenant des MS Polymères!

Toutes plainte sérieuse doit être formulée par écrit, en fournissant tous les détails de la plainte. Cette plainte doit également comporter des preuves de la réclamation, par exemple des échantillons, photos, etc. Rigid Walls Mega Panels se réserve le droit de vérifier et d'examiner les produits concernés dès réception de la réclamation afin de déterminer si la réclamation est justifiée, tant sur le plan du bien-fondé que du montant réclamé. La réclamation doit être faite dans les 7 jours suivant l'apparition du défaut en question.

Cette garantie n'est valable que si les produits ont été installés et entretenus conformément aux instructions générales d'installation figurant sur le site-web de Rigid Walls Mega Panels. En règle Générale, les produits ne conviennent qu'à un usage intérieur.

Il n'existe aucune garantie qu'à la résistance à l'impact, à l'abrasion, aux rayures, aux taches, aux températures extrêmes, à l'humidité ou à la composition variable de l'air, ou à la résistance à la pénétration de l'eau, car ces éléments sont liés à l'utilisation du produit.

L'installation implique l'acceptation:

Veuillez vérifier soigneusement chaque panneau à la lumière du jour avant la pose afin de détecter les rayures, les bosses, les dommages, les différences de couleur et tout autre écart par rapport à la qualité standard. Un panneau qui présente des défauts avant la pose et qui est posé malgré tout est exclu de notre garantie. Les réclamations concernant des défauts inhérents qui étaient visibles avant la pose ne seront pas prises en compte après la pose. Les panneaux doivent être contrôlés par l'installateur. L'installation de panneaux présentant des défauts visibles n'est pas couverte par notre garantie.

- Tout changement d'apparence et de couleur dû au vieillissement normal du produit.

- Tout dommage cause par des événements circonstanciels (incendie, dégâts des eaux, etc.).

- Toute installation des panneaux avec un scellant autre que la colle Emfi High Power recommandée.

- Tout dommage pendant le transport ou dû à une mauvaise manipulation des marchandises.

Rigid Walls Mega Panels ne peut garantir que les produits eux-mêmes sont étanches. L'imperméabilisation des joints entre les produits et avec les produits est de la seule responsabilité de l'installateur. Par conséquent, Rigid Walls Mega Panels ne peut être tenu responsable de tout dommage qui en résulterait.

Rigid Walls Mega Panels ne peut garantir que les produits eux-mêmes sont étanches. L'imperméabilisation des joints entre les produits et avec les produits est de la seule responsabilité de l'installateur. Par conséquent, Rigid Walls Mega Panels ne peut être tenu responsable de tout dommage résultant de cette imperméabilisation.

La garantie des Rigid Walls Mega Panels s'applique sans préjudice des garanties officielles et légales auxquelles l'acheteur du produit a droit en vertu de diverses législations. Cette garantie est valable jusqu'à son remplacement et est soumise aux conditions énoncées dans les conditions générales de vente de Rigid Wall, qui peuvent être obtenues sur simple demande.

Stockage

Stockez les boîtes dans la pièce où les panneaux doivent être installés à une température comprise entre 15°C et 25°C (idéalement 20°C), au moins 48 heures avant l'installation. Assurez-vous que le matériau est en bon état avant la pose. Toute réclamation concernant d'éventuels défauts esthétiques (taches, brûlures, chocs, etc.) après l'installation du produit n'est pas couverte par la garantie.

Possibilités d'utilisation

Dans les maisons (cuisine, salle de bain, salon, chambre à coucher, etc.)

Espaces professionnelles (bureau, salle de sport, espace de vente, etc.)

Logement préfabriqué (motorhome, caravane, bateau, etc.)

Préparation de surface

Se pose sur de nombreux supports (anciens panneaux, plaques de plâtre, bois, etc.) à l'aide d'une colle. Les murs doivent être plans, propres et secs, sans poussière, graisse ou résidus (de colle, papier peint, peinture, laque, etc.). Si le mur n'est pas plan (tolérance ± 3 mm sous une barre de mesure de 1 m), il faut d'abord appliquer un enduit ou un plâtre. La peinture écaillée doit être décapée et les anciens panneaux doivent être fixés ou enduits. L'ancienne peinture doit être poncée pour assurer une bonne adhérence de la colle. Le plâtre qui s'écaille doit être traité avec un durcisseur. Ne pas poser les panneaux sur un mur non traité et humide.

Directives générales

Pour un usage intérieur uniquement. L'installation derrière une cuisinière à feu ouvert ou tout autre élément de chauffage est interdite. Une distance minimale de 80 cm doit être respectée pour l'installation à proximité d'une cheminée ou d'un poêle.

ou d'un poêle. Rigid Walls Mega Panels sont étanches. Cependant, dans les zones qui sont constamment exposées à l'eau (comme une douche), nous recommandons d'assurer l'étanchéité des panneaux en appliquant une couche de fond et en utilisant un produit d'étanchéité pour chaque joint du panneau avant d'installer le panneau suivant. Pour la pose dans des environnements spécifiques et extrêmes, il faut tenir compte de la température (max. 60°C) et de l'éventuelle dilatation du matériau (0,07 mm/m/°C).Facile à couper avec un couteau utilitaire. On peut également utiliser une scie circulaire, une scie sauteuse ou une carotteuse pour les douilles ou les tuyaux.